

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
1	KNR 2-17 0322/01	ANALOGIA Montaż centrali wentylacyjnej FRAPOL ONYX Sky 800	szt	1
2	KNR 2-17 0154/01	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 1500mm - 125x425 L=1250	szt	2
3	KNR 2-17 0111/04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), łączone profilami kołnierzo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1400mm	m2	25
4	KNR 2-17 0117/04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/II, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 280mm	m2	7
5	KNR 2-17 0138/02	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200mm - kratka KSV-P 425x125	szt	6
6	KNR 2-17 0140/01	Anemostaty kołowe, typ D - zawór wentylacyjna d=125	szt	2
7	KNR 9-16 0104/03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubości 20mm, udział kształtek do 55%	m2	28
8	KNR 9-16 0104/03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubości 50mm, udział kształtek do 55%	m2	3
9	KNR 2-17 0130/02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A, do przewodów o obwodzie do 1200mm	szt	6
10	KNR 2-17 0144/02	Czerpnie dachowe kołowe, typ C o średnicy 315mm	szt	1
11	KNR 2-17 0144/02	Wyrzutnie dachowe kołowe, typ C o średnicy 315mm	szt	1
12		Pomiary i regulacja układu wentylacji - 10 pkt	kpl	1
		II INSTALACJA KLIMATYZACJI		
13	KNR 2-15 0424/01	ANALOGIA montaż klimatyzatora ściennego Qch=5,0 kW	szt	2
14	KNR 2-15 0424/01	ANALOGIA montaż klimatyzatora ściennego Qch=3,5 kW	szt	1
15	KNR 7-24 0153/02	Montaż agregatów i sprężarek chłodniczych tłokowych, rotacyjnych i śrubowych o masie 100kg, dostarczanych w całości Qch=12,0 kW R=0.955	szt	1
16	KNR 2-15 0601/01	ANALOGIA Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach - rura chłodnicza 1/4"	m	30
17	KNR 2-15 0601/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12-15mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa, na ścianach - rura chłodnicza 1/2"	m	30
18	KNR 9-25 0103/01	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-12mm otulinami Armaflex o grubości 13mm - izolacja 13x6	m	30
19	KNR 9-25 0103/01	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-12mm otulinami Armaflex o grubości 13mm - izolacja 13x13	m	30
20	KNR 7-24 0516/08	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 15tys.kcal/h R=0.955	kpl	1